

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง รายละเอียดแนบท้าย
๒. หน่วยเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๗๒๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง แบ่งการดำเนินการก่อสร้างเป็นจำนวน ๕ พื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายหลักโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนของ อบต.นบปริง รายละเอียดแนบท้าย
 - งานขุดรื้อ/ขนทิ้ง,เกลี่ยปรับแต่ง
 - คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก.
 - ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป
๕. ราคากลาง ๑,๖๔๘,๖๒๒.๑๑.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์-)
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง

๗.๑ แบบรายละเอียดการประมาณราคา ปร.๔	จำนวน ๕ หน้า
๗.๒ แบบสรุปประมาณราคา ปร.๕	จำนวน ๕ หน้า
๗.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร.๖	จำนวน ๑ หน้า
๗.๔ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๙ หน้า
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสุนันทา บุชบงค์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง เป็น ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็น กรรมการ
 ๓. นางสาวอรอุมา ปาปะพัง ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา เป็น กรรมการ



ส่วนการคลัง อบต.นนทบุรี
เลขที่รับ 217
วันที่ 13 ก.ย. 2565
เวลา 10:00 ช.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี กองช่าง โทร. ๐-๗๖๔๕-๐๙๐๗ ต่อ ๑๔
ที่ พง ๗๑๒๐๓/๑๙๓ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรีที่ ๓๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้กำหนดราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นนทบุรี (รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาพร้อมแปลนตามเอกสาร ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ แนบท้าย) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (กองช่าง) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นนทบุรี ตั้งไว้ ๑,๗๒๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางตามรายการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) , สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๘,๖๒๒.๑๑.- บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์-)

ดังนั้นการกำหนดราคากลาง โดยยึดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ กำหนดให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาหาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการ และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๕๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุนันทา บุญสงค์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไธย์)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวอรอุมา ปาปะพัง)

ความเห็น

เห็นควรให้เทศบาลตำบล...

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุนันท์ สุทธิการ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็น

เห็นควรให้เทศบาลตำบล...

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติศักดิ์ หว่างสกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

คำสั่ง

ออกให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายไชยา บุญบุรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	-	-	-	
	1.1 Zone. 1	-	-	1,007,253.49	-ระยะเวลาดำเนินงาน 4.00 เดือน
	1.2 Zone. 2	-	-	68,150.55	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
	1.3 Zone. 3	-	-	145,898.60	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
	1.4 Zone. 4	-	-	325,195.78	-เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
	1.5 Zone. 5	-	-	98,623.69	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	-พื้นที่ฝนตกชุก 2 **
	2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย	-	-	500.00	
	2.2 ป้ายเหล็กมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย	-	-	3,000.00	
สรุป	-รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,648,622.11	
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			1,648,622.11	
ตัวอักษร.....-หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสองบาทสิบเอ็ดสตางค์-.....					

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ที่ 355/2565 ลง.30 สิงหาคม 2565)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุนันทา บุชนนท์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรอุมา ปาปะพัง)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

แบบเลขที่ Zone.1

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	Factor F
2	ประเภทงานทาง	720,289.97	1.3984	1,007,253.49	-ระยะเวลาดำเนินงาน 1.00 เดือน
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
4	ประเภทงานสะพาน,ท่อเหลี่ยม	-	-	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
5		-	-	-	-เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
6		-	-	-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	-รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,007,253.49	พื้นที่ผ่นตกชุก 2 **
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			1,007,253.49	
	ตัวอักษร.....หนึ่งล้านเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์-.....				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ที่ 355/2565 ลง.30 สิงหาคม 2565)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุนันทา บุญวงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรอุมา ปาปะพัง)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
(Zone.1 หน้า0.15ม.,พื้นที่1,230.00 ตร.ม.)									กว้าง 30.00 ม.ยาว41.00 ม.
1	งานขุดรื้อ/ขนทิ้ง,เกลี่ยปรับแต่ง	1,230.00	ตร.ม.	-	-	99.00	121,770.00	121,770.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก300ก.ก./ตร.ชม	184.50	ลบ.ม.	1,962.62	362,103.39	306.00	56,457.00	418,560.39	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป สก.4 มม.@ 20 ซม.	1,230.00	ตร.ม.	35.42	43,566.60	5.00	6,150.00	49,716.60	
4	เหล็ก SR.24 dia 15 มม.	124.83	ก.ก.	27.05	3,376.65	3.30	411.94	3,788.59	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
5	เหล็ก SD.40 dia 16 มม.	583.02	ก.ก.	25.42	14,820.37	3.30	1,923.97	16,744.33	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
6	ลวดผูกเหล็ก(เบอร์18)	5.00	ก.ก.	52.96	264.80	-	-	264.80	
7	ไม้แบบ	67.65	ลบ.ฟ.	635.51	42,992.25	-	-	42,992.25	
8	ค่าแรงไม้แบบ	67.65	ตร.ม.	-	-	133.00	8,997.45	8,997.45	
9	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับหนา 0.05 เมตร	79.95	ลบ.ม.	390.00	31,180.50	99.00	7,915.05	39,095.55	
10	ไหลทางหินคลุกบดทับ หน้า 0.15 เมตร		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
11	วัสดุยาแนว	459.00	ม.	20.00	9,180.00	20.00	9,180.00	18,360.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
12	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน			-	-	-	-	-	
	ตามแบบรูปและรายการ			-	-	-	-	-	
	12.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ		ชุด	-	-	-	-	-	
	12.2 ท่อคสล. ขนาด สก. 0.80 เมตร		ท่อน	-	-	-	-	-	
	12.3 ทรายถมยกระดับ		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	12.4 คูระบายน้ำคอนกรีตกว้าง0.15ม.ลึก0.20ม.		เมตร	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							720,289.97	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นางสุนันทา บุษงค์

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวอรอุมา ปาปะพัง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

แบบเลขที่ Zone.2

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	Factor F
2	ประเภทงานทาง	48,734.66	1.3984	68,150.55	-ระยะเวลาดำเนินงาน 0.50 เดือน
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
4	ประเภทงานสะพาน,ท่อเหลี่ยม	-	-	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
5		-	-	-	-เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
6		-	-	-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	-รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			68,150.55	-พื้นที่ฝนตกชุก 2 **
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			68,150.55	
	ตัวอักษร.....-หกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์.....				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ที่ 355/2565 ลว.30 สิงหาคม 2565)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุนันทา บุษงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไธย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรอุมา ปาปะพัง)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	(Zone.2 หน้า0.15ม.,พื้นที่82.50 ตร.ม.)								กว้าง 5.50 ม.ยาว15.00 ม.
1	งานขุดหรือ/ชนทิ้ง,เกลี่ยปรับแต่ง	82.50	ตร.ม.	-	-	99.00	8,167.50	8,167.50	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก300ก.ก./ตร.ชม	12.38	ลบ.ม.	1,962.62	24,297.24	306.00	3,788.28	28,085.52	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
3	ตะแกรงเหล็กสำเริงรูป สก.4 มม.@ 20 ซม.	82.50	ตร.ม.	35.42	2,922.15	5.00	412.50	3,334.65	
4	เหล็ก SR.24 dia 15 มม.		ก.ก.	-	-	-	-	-	
5	เหล็ก SD.40 dia 16 มม.	23.70	ก.ก.	25.42	602.45	3.30	78.2100	680.66	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
6	ลวดผูกเหล็ก(เบอร์18)	1.00	ก.ก.	52.96	52.96	-	-	52.96	
7	ไม้แบบ	6.75	ลบ.ฟ.	635.51	4,289.69	-	-	4,289.69	
8	ค่าแรงไม้แบบ	6.75	ตร.ม.	-	-	133.00	897.75	897.75	
9	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับหนา 0.05 เมตร	5.37	ลบ.ม.	390.00	2,094.30	99.00	531.63	2,625.93	
10	โหล่ทางหินคลุกบดทับ หน้า 0.15 เมตร		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
11	วัสดุยาแนว	15.00	ม.	20.00	300.00	20.00	300.00	600.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
12	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน			-	-	-	-	-	
	ตามแบบรูปและรายการ			-	-	-	-	-	
	12.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ		ชุด	-	-	-	-	-	
	12.2 ท่อคสล. ขนาด สก. 0.80 เมตร		ท่อน	-	-	-	-	-	
	12.3 ทรายถมยกระดับ		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	12.4 คูระบายน้ำคอนกรีตกว้าง0.15ม.ลึก0.20ม.		เมตร	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							48,734.66	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นางสุนันทา บุษบงค์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวอรอุมา ปาปะพัง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

แบบเลขที่ Zone.3

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	Factor F
2	ประเภทงานทาง	104,332.53	1.3984	145,898.60	-ระยะเวลาดำเนินงาน 1.00 เดือน
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
4	ประเภทงานสะพาน,ท่อเหลี่ยม	-	-	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
5		-	-	-	-เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
6		-	-	-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	-รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			145,898.60	-พื้นที่ผืนตึก 2 **
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			145,898.60	
	ตัวอักษร.....-หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบสตางค์.....				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ที่ 355/2565 ลว.30 สิงหาคม 2565)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุนันทา บุษบงศ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวประกายดาว อินทะไชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรอุมา ปาปะพัง)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
(Zone.3 หน้า0.15ม.,พื้นที่171.60 ตร.ม.)									กว้าง 8.80 ม.ยาว19.50 ม.
1	งานขุดหรือ/ชนทิ้ง,เกลี่ยปรับแต่ง	171.60	ตร.ม.	-	-	99.00	16,988.40	16,988.40	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก300ก.ก./ตร.ชม	25.74	ลบ.ม.	1,962.62	50,517.84	306.00	7,876.44	58,394.28	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป สก.4 มม.@ 20 ซม.	171.60	ตร.ม.	35.42	6,078.07	5.00	858.00	6,936.07	
4	เหล็ก SR.24 dia 15 มม.	12.21	ก.ก.	27.05	330.28	3.30	40.29	370.57	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
5	เหล็ก SD.40 dia 16 มม.	92.43	ก.ก.	25.42	2,349.57	3.30	305.0190	2,654.59	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
6	ลวดผูกเหล็ก(เบอร์18)	1.00	ก.ก.	52.96	52.96	-	-	52.96	
7	ไม้แบบ	14.63	ลบ.ฟ.	635.51	9,297.51	-	-	9,297.51	
8	ค่าแรงไม้แบบ	14.63	ตร.ม.	-	-	133.00	1,945.79	1,945.79	
9	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับหนา 0.05 เมตร	11.15	ลบ.ม.	390.00	4,348.50	99.00	1,103.85	5,452.35	
10	โหล่ทางหินคลุกบดทับ หน้า 0.15 เมตร		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
11	วัสดุยาแนว	56.00	ม.	20.00	1,120.00	20.00	1,120.00	2,240.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
12	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน			-	-	-	-	-	
	ตามแบบรูปและรายการ			-	-	-	-	-	
	12.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ		ชุด	-	-	-	-	-	
	12.2 ท่อคสล. ขนาด สก. 0.80 เมตร		ท่อน	-	-	-	-	-	
	12.3 ทรายถมยกระดับ		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	12.4 คูระบายน้ำคอนกรีตกว้าง0.15ม.ลึก0.20ม.		เมตร	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							104,332.53	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นางสุนันทา บุชบงค์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวอรอุมา ปาปะพัง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

แบบเลขที่ Zone.4

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	Factor F
2	ประเภทงานทาง	232,548.47	1.3984	325,195.78	-ระยะเวลาดำเนินงาน 1.00 เดือน
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
4	ประเภทงานสะพาน,ท่อเหลี่ยม	-	-	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
5		-	-	-	-เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
6		-	-	-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	-รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			325,195.78	-พื้นที่ผ่นตกชุก 2 **
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			325,195.78	
	ตัวอักษร.....สามแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์...				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ที่ 355/2565 ลว.30 สิงหาคม 2565)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุนันทา บุษบงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรอุมา ปาปะพัง)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
(Zone.4 หน้า0.15ม.,พื้นที่391.50 ตร.ม.)								กว้าง 13.50 ม.ยาว29.00 ม.	
1	งานขุดหรือ/ขนทิ้ง,เกลี่ยปรับแต่ง	391.50	ตร.ม.	-	-	99.00	38,758.50	38,758.50	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก300ก.ก./ตร.ชม	58.73	ลบ.ม.	1,962.62	115,264.67	306.00	17,971.38	133,236.05	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ศก.4 มม.@ 20 ซม.	391.50	ตร.ม.	35.42	13,866.93	5.00	1,957.50	15,824.43	
4	เหล็ก SR.24 dia 15 มม.	37.45	ก.ก.	27.05	1,013.02	3.30	123.59	1,136.61	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
5	เหล็ก SD.40 dia 16 มม.	183.28	ก.ก.	25.42	4,658.98	3.30	604.8240	5,263.80	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
6	ลวดผูกเหล็ก(เบอร์18)	2.00	ก.ก.	52.96	105.92	-	-	105.92	
7	ไม้แบบ	26.10	ลบ.ฟ.	635.51	16,586.81	-	-	16,586.81	
8	ค่าแรงไม้แบบ	26.10	ตร.ม.	-	-	133.00	3,471.30	3,471.30	
9	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับหนา 0.05 เมตร	25.45	ลบ.ม.	390.00	9,925.50	99.00	2,519.55	12,445.05	
10	โหลทางหินคลุกบดทับ หน้า 0.15 เมตร		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
11	วัสดุยาแนว	143.00	ม.	20.00	2,860.00	20.00	2,860.00	5,720.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
12	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน			-	-	-	-	-	
	ตามแบบรูปและรายการ			-	-	-	-	-	
	12.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ		ชุด	-	-	-	-	-	
	12.2 ท่อคสล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร		ท่อน	-	-	-	-	-	
	12.3 ทรายถมยกกระดืบ		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	12.4 คูระบายน้ำคอนกรีตกว้าง0.15ม.ลึก0.20ม.		เมตร	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							232,548.47	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นางสุนันทา บุษบงศ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวประกายดาว อินทะไชย์

(ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวอรอุมา ปาปะพัง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

แบบเลขที่ Zone.5

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	Factor F
2	ประเภทงานทาง	70,526.10	1.3984	98,623.69	-ระยะเวลาดำเนินงาน 0.50 เดือน
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
4	ประเภทงานสะพาน,ท่อเหลี่ยม	-	-	-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %
5		-	-	-	-เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
6		-	-	-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	-รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			98,623.69	-พื้นที่ฝนตกชุก 2 **
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			98,623.69	
ตัวอักษร.....-กำหนดพื้นที่ปลูกหรือยี่สิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์-.....					

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง(คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ที่ 355/2565 ลง.30 สิงหาคม 2565)

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสุนันทา บุษบงค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรอุมา ปาปะพัง)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการ อบต.นบปริง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ฝ่ายประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	(Zone.5 หน้า0.15ม.,พื้นที่118.50 ตร.ม.)								กว้าง 3.00 ม.ยาว39.50 ม.
1	งานขุดรื้อ/ขนทิ้ง,เกลี่ยปรับแต่ง	118.50	ตร.ม.	-	-	99.00	11,731.50	11,731.50	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก300ก.ก./ตร.ม	17.78	ลบ.ม.	1,962.62	34,895.38	306.00	5,440.68	40,336.06	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
3	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ศก.4 มม.@ 20 ซม.	118.50	ตร.ม.	35.42	4,197.27	5.00	592.50	4,789.77	
4	เหล็ก SR.24 dia 15 มม.	12.48	ก.ก.	27.05	337.58	3.30	41.18	378.77	พร้อมเอกสารรับรองวัสดุ
5	เหล็ก SD.40 dia 16 มม.		ก.ก.	-	-	-	-	-	
6	ลวดผูกเหล็ก(เบอร์18)	1.00	ก.ก.	52.96	52.96	-	-	52.96	
7	ไม้แบบ	11.85	ลบ.ฟ.	635.51	7,530.79	-	-	7,530.79	
8	ค่าแรงไม้แบบ	11.85	ตร.ม.	-	-	133.00	1,576.05	1,576.05	
9	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับหนา 0.05 เมตร	7.71	ลบ.ม.	390.00	3,006.90	99.00	763.29	3,770.19	
10	โหล่ทางหินคลุกบดทับ หน้า 0.15 เมตร		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
11	วัสดุยาแนว	9.00	ม.	20.00	180.00	20.00	180.00	360.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
12	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วน			-	-	-	-	-	
	ตามแบบรูปและรายการ			-	-	-	-	-	
	12.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ		ชุด	-	-	-	-	-	
	12.2 ท่อคสล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร		ท่อน	-	-	-	-	-	
	12.3 ทรายถมยกระดับ		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	12.4 คูระบายน้ำคอนกรีตกว้าง0.15ม.ลึก0.20ม.		เมตร	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							70,526.10	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นางสุนันทา บุษบงค์

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์

นางสาวอรอุมา ปาปะพัง